GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II

	CAPITULO	REFERENCIAS
1.-	NÚMERO DE LICITACION:	OP-015/2020
2.-	NOMBRE DE LA LICITACION, ARTÍCULO 61 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.
3.-	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	ARTÍCULO 43 FRACCION II, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
4.-	COSTO Y FECHA LIMITE DE ADQUISICIÓN DE BASES. ARTÍCULO 61 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS	LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y SUS APÉNDICES NO TENDRÁN COSTO. Y PODRÁN SOLICITARSE A PARTIR DE LA FECHA: **DEL** martes, 28 de julio de 2020 **AL** lunes, 3 de agosto de 2020
	EN EL DOMICILIO	OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180
5.-	FECHA, LUGAR Y HORA DE LA **VISITA DE OBRA:** ARTÍCULO 61 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS	
	FECHA	6 de agosto de 2020
	HORARIO	10:00 a. m.
	DOMICILIO	OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180
6.-	DIRECCIÓN GENERAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REPRESENTANTE:	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS
7.-	FECHA LUGAR Y HORA DE LA **JUNTA ACLARATORIA** ARTÍCULO 61 FRACCIÓN X DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS	
	FECHA	6 de agosto de 2020
	HORARIO	11:00 a.m.
	DOMICILIO	OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180
8.-	FECHA, HORA Y SITIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS; ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS	
	FECHA	10 de agosto de 2020
	HORARIO	10:00 a.m.
	DOMICILIO	OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180
9.-	GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPOSICIONES. ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS	5 % DEL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (SIN I.V.A.) CON CHEQUE NO NEGOCIABLE O CRUZADO A CARGO DE CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA, O CERTIFICADO DE DEPÓSITO O FIANZA ; A FAVOR DE H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO
10.-	PLAZO DE EJECUCIÓN.ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS	
	FECHA DE INICIO	17 de agosto de 2020
	FECHA DE TERMINACION	25 de noviembre de 2020
	DIAS CALENDARIO	100
11.-	RECURSOS PARA EJECUTAR LA OBRA: ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XXVI NUMERAL 10, INCISO VII, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS	RAMO 33
12.-	PORCENTAJE DE ANTICIPO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA, 61 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS	10% PARA LA INICIACIÓN DE TRABAJOS Y EL 15% PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II

13.- FECHA DE FALLO, ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

FECHA	13 de agosto de 2020
HORARIO	10:00 a.m.
DOMICILIO	OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180

14.- FIRMA DE CONTRATO

	LA CITA PARA LA FIRMA DE CONTRATO SERA EL DÍA
FECHA	17 de agosto de 2020
HORARIO	12:30 p. m.
DOMICILIO	OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180

EL IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ EN: ESPAÑOL Y LA MONEDA EN QUE DEBERÁN COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ PESO MEXICANO. ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
EL LICITANTE GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
15.- SE PODRÁ SUBCONTRATAR PARTES DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

CAPITULO II

1.- LA REVISIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE SUJETARÁ A LOS CRITERIOS GENERALES QUE ESTABLECE ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XXVI NUMERAL 10, INCISO XIII, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
EN EL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EN NINGUN CASO PODRÁN UTILIZARSE MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAJES.
LAS PROPUESTAS SE EVALUARÁN DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL COMITE DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PUBLICA, EL CUAL CONSIDERA LA SUMA ALGEBRAICA DE LAS DIFERENCIAS QUE PRESENTEN LOS COSTOS DE INSUMOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO BASE ELABORADO POR LA DEPENDENCIA, COMPARANDO EL RESULTADO CON LA UTILIDAD NETA ESPERADA POR EL PARTICIPANTE ANTES DE IMPUESTOS, SI LA DIFERENCIA NO EXCEDE A LA POSIBLE PÉRDIDA, SE CONSIDERA COMO SOLVENTE, PARA APLICAR POSTERIORMENTE LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y EL 16 % DEL I.V.A.

UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARA AL LICITANTE, CUYA PROPUESTA:
I. RESULTE SOLVENTE PORQUE SEA REMUNERATIVA EN SU CONJUNTO;
II. REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICA REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN; Y
III. GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.
SI DOS O MÁS PROPOSICIONES SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL ENTE PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO ANTERIOR, EL CONTRATO SE ADJUDICA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DEL COSTO EVALUADO MÁS BAJO, ARTÍCULO 77 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
SI EXISTAN DOS O MÁS PROPOSICIONES SIMILARES, EL CONTRATO SE ADJUDICARA DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE PREFERENCIA, APLICADOS EN ESTE ORDEN:
I. AL LICITANTE LOCAL SOBRE EL NACIONAL, O A ESTE SOBRE EL EXTRANJERO;SE CONSIDERAN SIMILARES LAS PROPUESTAS CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE SUS COSTOS SEA INFERIOR AL CINCO POR CIENTO. ARTÍCULO 77 NUMERAL 2 y 3, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
2.- NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, PODRÁN SER NEGOCIADAS.
3.- PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA EN RELACIÓN CON LA LICITACION DURANTE EL PLAZO DISPONIBLE PARA LA PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS LICITANTES PODRÁN CONSULTAR POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL; LAS DUDAS LES SERÁN DISIPADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

SI DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SURGIERAN OTRAS DUDAS, LOS LICITANTES PODRÁN EXPONERLAS POR ESCRITO A MÁS TARDAR TRES DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES A FIN DE QUE LA DIRECCIÓN LAS ACLARE Y EN SU CASO, GIRE CIRCULAR ACLARATORIA A TODOS LOS LICITANTES.

4- TODOS LOS LICITANTES EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES DEBERÁN FIRMAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE CADA UNO DE LOS LICITANTES. (DOCUMENTO PE1) ARTICULO 67 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

5.- AL PRESENTAR LAS PROPOSICIONES, LOS LICITANTES ACEPTARÁN LO SIGUIENTE:

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II

5.1- QUE HAN JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO: UBICACIÓN Y CONDICIONES DE ACCESO A LOS OBSERVADOS EN LA VISITA DE LA MISMA, ÉPOCA DEL AÑO EN LA CUAL SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRAS DE PROTECCIÓN Y SEÑALAMIENTO VIAL, CONDICIONES DEL MERCADO DE LOS INSUMOS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES; TODO LO ANTERIOR, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZÓN DE COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y DE LA UTILIDAD; Y QUE EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.

5.2- QUE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO CON SUJECIÓN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO CONTENIDO EN EL PAQUETE DE LICITACION, A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGA EL LICITANTE Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y SUMINISTROS.

5.3- QUE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA SEA AUMENTOS O REDUCCIONES, NO JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DEL LICITANTE EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS.

5.4.- QUE SE PROPONDRÁN PRECIOS UNITARIOS ÚNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y QUE NO DEBERÁN PROPONERSE ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTABLECIDO EN ESTAS BASES DE LICITACION.

5.5- QUE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE AJUSTARÁ A LAS INVERSIONES QUE AUTORIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO VIGENTE.

5.6- QUE EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁ QUE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN FORMULADO POR EL LICITANTE, MOTIVADAS POR CAUSAS AJENAS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, DERIVADAS DE LA INCORRECTA E INEFICIENTE OPERACIÓN DE SUS EQUIPOS E INSTALACIONES IMPLICARÁN CAMBIO ALGUNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL MISMO, PARA LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE.

6.- TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS (EXCEPTO EL CATALOGO DE CONCEPTOS, BASES DE CONCURSO Y MODELO DE CONTRATO LOS CUALES DEBERAN PRESENTARLOS EN LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL) DEBERAN SER PRESENTADOS EN LOS FORMATOS ELABORADOS EN COMPUTADORA, GENERADOS EN HOJA DE CALCULO, PROCESADOR DE PALABRAS O POR UN PAQUETE COMERCIAL DE PRECIOS UNITARIOS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL EN LOS FORMATOS ENTREGADOS EN ESTAS BASES.

MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

7- EN LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DESECHARA LAS PROPOSICIONES EN LOS CASOS SIGUIENTES:

7.1- CUANDO NO SE PRESENTE EL LICITANTE CON PUNTUALIDAD A LA HORA INDICADA EL DÍA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

7.2- CUANDO EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA NO ESTE CERRADO DEBIDAMENTE EN FORMA INVIOLABLE Y NO ESTE ROTULADO CON EL NÚMERO DE LICITACION Y NOMBRE DEL LICITANTE.

7.3- CUANDO EL LICITANTE NO PRESENTE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, LOS PRESENTE INCOMPLETOS, HAYA OMITIDO ALGÚN REQUISITO DE LAS BASES DE LICITACION O LOS MODIFIQUE EN CUANTO A SU FORMA O CONTENIDO.

7.4- CUANDO ALGUNA DE LAS HOJAS DE LA PROPUESTA NO VENGA FIRMADA DEBIDAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

7.5- CUANDO EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO PE1), PRESENTE TACHADURAS O ENMENDADURAS YA SEA CON CORRECTOR LÍQUIDO, O ETIQUETAS, O SE PRESENTE MODIFICADO EN FORMA O CONTENIDO AL QUE ORIGINALMENTE SE ENTREGÓ.

7.6- CUANDO SE PRESENTEN DOCUMENTOS ESCRITOS A LÁPIZ.

7.7- CUANDO AL LICITANTE LE FALTE ANOTAR UN PRECIO UNITARIO CON LETRA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO PE1).

7.8- CUANDO EXISTA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE ANOTADO CON LETRA EN LA CARTA COMPROMISO (DOCUMENTO PE2) Y EL ANOTADO COMO IMPORTE TOTAL EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO PE1)

8.- SERÁN DESECHADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, POSTERIORMENTE AL ACTO DE APERTURA O DURANTE LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

8.1- CUANDO EXISTA DIFERENCIA ENTRE EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO PRESENTADO, (DOCUMENTO PE7) Y EL PRECIO ANOTADO CON LETRA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DOCUMENTO PE1).

8.2- CUANDO FALTE UNO O MÁS DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO PE1), QUE FORMA PARTE DE ESTAS BASES.

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II

8.3- CUANDO EN LOS ANÀLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSIDEREN PRECIOS DIFERENTES A LOS REPORTADOS EN LA EXPLOSIÓN GLOBAL DE INSUMOS (DOCUMENTO PE6).

8.4- CUANDO EL CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO SE REALICE CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE PARA ESTE DICTAN LAS BASES.

8.5- CUANDO DENTRO DE SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO CONTENGAN LOS INSUMOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, O EQUIPO O MAQUINARIA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

8.6- CUANDO EN LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS, HAGAN INTERVENIR DESTAJOS O LOTES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS, O SE INDIQUE COMO SUBCONTRATO Y NO SE DESGLOSE EL PRECIO UNITARIO DEL MISMO EN SUS INSUMOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

8.7- CUANDO NO PRESENTEN LOS DATOS DEL DESGLOSE DEL ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD, O QUE ÉSTE SEA DIFERENTE AL UTILIZADO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (DOCUMENTO PE7), O QUE UNA VEZ REVISADO EL CÁLCULO DE ÉSTOS, SE ENCUENTREN ERRORES ARITMÉTICOS Y EXISTA DIFERENCIA CON EL UTILIZADO EN EL DOCUMENTO PE7.

8.8- CUANDO EN EL CÁLCULO DE FINANCIAMIENTO NO SE REFLEJE EL PAGO POR ANTICIPOS Y/O LA TASA DE INTERÉS A QUE SE REFIERE EL DOCUMENTO PE13.

8.9- CUANDO PROPONGAN ALTERNATIVAS AL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS (DOCUMENTO PE5) MAYORES EN PLAZO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y/O QUE PRESENTEN DICHO CALENDARIO CON ACTIVIDADES INCONGRUENTES EN CUANTO A SU ORDEN O PLAZO DE EJECUCIÓN.

8.10- CUANDO NO CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (DOCUMENTO PT5).

8.11- QUE MODIFIQUEN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO EN ESTAS BASES Y SU CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

8.12- CUANDO EN EL CÁLCULO DE UTILIDAD NO SE REFLEJE ALGUNO DE LOS RUBROS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO PE14; (I.S.R.).

8.13- QUE SE PONGA DE ACUERDO CON OTROS LICITANTES PARA CUALQUIER OBJETO QUE PUDIERA DESVIRTUAR LA LICITACIÓN.

8.14- CUANDO FALTE AL MENOS UNO DE LOS ANÁLISIS BÁSICOS QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO PE7, QUE FORMA PARTE DE ESTAS BASES.

8.15- CUANDO NO CONSIDEREN TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

8.16- CUANDO SE CONSIDERE QUE LOS PRECIOS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO SON ACEPTABLES, CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.

8.18- CUANDO NO SATISFAGAN CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS DETERMINADOS EN ESTAS BASES Y SUS APÉNDICES, Y QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

8.19- CUANDO EL LICITANTE NO PRESENTE LA IMPRESIÓN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS GENERADO EN EL FORMATO PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.

8.20-CUANDO EL LICITANTE NO CONSIDERE EN EL CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA DIFERENTES CATEGORIAS EL 2% DE NOMINAS DE IMPUESTO AL ESTADO, O EL 2% DEL S.A.R. O EL 5% DEL INFONAVIT O BIEN SI NO CONSIDERA LOS FACTORES POR PRESTACIONES PATRONALES DEL I.M.S.S. ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.

8.21-CUANDO EL LICITANTE PRESENTE INCOMPLETO EL DOCUMENTO PE5 EXPLOSION GLOBAL DE INSUMOS O QUE ESTE SEA INCONGRUENTE CON LA PROPUESTA PRESENTADA.

9.- LAS CIRCULARES QUE EN SU CASO SE EXPIDAN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL RELATIVAS AL PRESENTE CONCURSO POR INVITACIÓN, Y LAS DISPOSICIONES QUE CONTENGAN, SE CONSIDERARÁN VÁLIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES, EN SU CASO CUANDO, EN LAS CIRCULARES SE ENTREGUE CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA COMPLEMENTARIOS, DEBERÁN ANEXARSE AL FINAL DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL.

10.- LAS PROPOSICIONES DESECHADAS SE DEVOLVERAN A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RESOLUCION RESPECTIVA, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPUESTAS DEBEN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES. AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL PUEDE PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN.

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II

11.- AL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE LA LICITACION, DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO QUE FIJE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, EL CUAL NO SERÁ MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE FALLO, DEBIENDO ENTREGAR EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL LAS FIANZAS A FAVOR DE MUNICIPIO DE,

ARANDAS, JALISCO

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, DE NO CUMPLIRSE CON AMBOS REQUISITOS EL MONTO DE LA GARANTÍA DE SU PROPOSICIÓN SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE MUNICIPIO

ARANDAS, JALISCO

A TITULO DE PENA CONVENCIONAL Y POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

12.- EL OTORGAMIENTO DE LOS ANTICIPOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, SE PACTARÁ EN EL CONTRATO CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES:

12.2.- ADEMÁS DEL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE OTORGARÁ UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN APROBADA EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS.

13.- EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 103 NUMERAL 5,6 Y 7 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

14.- LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, SERÁN FIJOS Y NO ESTARÁN SUJETOS A REVISIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, SÓLO SE RECONOCERÁN AJUSTES DE COSTOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDO ARTÍCULO 103 NUMERAL 5,6 Y 7 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

15.- AL TERMINAR EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, SE ENTREGARÁ A LOS LICITANTES UNA COPIA DEL ACTA RELATIVA A LA LICITACION.

16.- LOS LICITANTES CONOCEN, ACEPTAN Y APLICARÁN EN SU PROPOSICIÓN, Y DURANTE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DE OBRA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.

CAPITULO III
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

17.- DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN:

PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN, SE ACOMPAÑAN A LAS PRESENTES BASES, LOS ANEXOS CON LOS CUALES SE INTEGRARÁ LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LAS CUALES PRESENTARÁN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, MEDIANTE DOS SOBRES CERRADOS, LOS CUALES CONTENDRÁN, EL PRIMERO DE ELLOS, LOS ASPECTOS TÉCNICOS, Y EL SEGUNDO LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, . LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS PUEDE ENTREGARSE A ELECCIÓN DEL LICITANTE DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA. ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

b) LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS DEBERÁN INTEGRARSE Y PRESENTARSE EN SOBRES CERRADOS Y SELLADOS EN FORMA INVIOLABLE, ROTULADOS CON EL NÚMERO DE LA LICITACION Y EL NOMBRE DEL LICITANTE, PROPUESTA TÉCNICA O PROPUESTA ECONÓMICA.

c) SE ENTREGARÁ LA PROPOSICIÓN COMPLETA EN ORIGINAL.

d) LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS DEBERÁN SER FIRMADAS EN TODAS SUS FOJAS EN FORMA AUTÓGRAFA POR LOS LICITANTES O SUS APODERADOS

e) LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LOS DISTINTOS SOBRES SERÁN IDENTIFICADOS CON LOS MISMOS TÍTULOS Y ORDENADOS EN LA MISMA SECUENCIA QUE LA INDICADA A CONTINUACIÓN:

DOCUMENTO PT1.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INDICANDO DENOMINACIÓN, CANTIDAD DE EQUIPOS A UTILIZAR, MARCA, MODELO, No. DE SERIE, CAPACIDAD, SU UBICACIÓN FÍSICA (DOMICILIO) VIDA ÚTIL, SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS.

DOCUMENTO PT2.- COPIA DE LA CARTA REGITRO DEL PADRON DE CONTRATISTA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO

DOCUMENTO PT3.- CARTA DE ACEPTACIÓN AL CONCURSO.

DOCUMENTO PT4.- CIRCULARES ACLARATORIAS EN CASO DE QUE LAS HUBIERA, DEBERÁN DE INTEGRAR A SU PROPUESTA COPIA DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EN CADA CIRCULAR.

DOCUMENTO PT5.- COPIA DE LA MINUTA DE LA JUNTA ACLARATORIA, FIRMADA EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LOS ACUERDOS AHI TOMADOS. DEBERÁ SER FIRMADA CON FIRMA COMPLETA EN ORIGINAL;

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II

DOCUMENTO PT6.- MANIFESTACIÓN ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, HABER VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LAS OBRAS Y OBSERVADO LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS;

DOCUMENTO PT7.- ELABORAR UNA RELACIÓN DE PLANOS PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA DEBIENDO INDICAR EL NUMERO CONSECUTIVO, EL NUMERO DE LAMINA Y EL CONTENIDO.

DOCUMENTO PT8.- MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE POR SU CONDUCTO, NO PARTICIPAN PERSONAS INHABILITADAS ARTICULO 61 NUMERAL 10 INCISO XIX, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS PARA EVADIR SUS EFECTOS. EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

DOCUMENTO PT9.- BASES DEL PRESENTE CONCURSO POR INVITACIÓN

DOCUMENTO PT10.- COPIA DEL REGISTRO VIGENTE EN LA CAMARA, COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES O COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE JALISCO QUE CORRESPONDE DE ACUERDO A SU ACTIVIDAD CUANDO LA PERSONA ESTE REGISTRADA. EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADA O VIGENTE, DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN ESTE MISMO DOCUMENTO.
SI DOS O MÁS PROPOSICIONES SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL ENTE PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO ANTERIOR, EL CONTRATO SE ADJUDICA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DEL COSTO EVALUADO MÁS BAJO LO QUE NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE LA DEL MENOR PRECIO. ARTÍCULO 77 NUMERAL 2 y 3, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

SI EXISTAN DOS O MÁS PROPOSICIONES SIMILARES, EL CONTRATO SE ADJUDICARA DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE PREFERENCIA, APLICADOS EN ESTE ORDEN:

I. AL LICITANTE LOCAL SOBRE EL NACIONAL, O A ESTE SOBRE EL EXTRANJERO; Y
II. AL LICITANTE REGISTRADO EN LA CÁMARA QUE PERTENEZCA A COLEGIOS DE INGENIEROS CIVILES O COLEGIOS DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE JALISCO QUE CORRESPONDAN DE

DOCUMENTO PT11.- MODELO DEL CONTRATO A PRECIO UNITARIO.

DOCUMENTO PT12.- COMPROBANTE DE REGISTRO DE DOMICILIO FISCAL ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (FORMATO R1 O R2 O RFC-1).

DOCUMENTO PT13- OPINION EMITIDA POR EL SAT, POSITVA Y A LA FECHA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-D. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, ASÍ COMO LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN NINGÚN CASO CONTRATARÁN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA CON LOS PARTICULARES QUE:

I. TENGAN A SU CARGO CRÉDITOS FISCALES FIRMES.
II. TENGAN A SU CARGO CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS, FIRMES O NO, QUE NO SE ENCUENTREN PAGADOS O GARANTIZADOS EN ALGUNA DE LAS FORMAS PERMITIDAS POR ESTE CÓDIGO.
III. NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
IV. HABIENDO VENCIDO EL PLAZO PARA PRESENTAR ALGUNA DECLARACIÓN, PROVISIONAL O NO, Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EN LA MISMA RESULTE O NO CANTIDAD PAGAR, ÉSTA NO HAYA SIDO PRESENTADA. LO DISPUESTO EN ESTA FRACCIÓN NO ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES QUE SEAN EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVAS.

LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA EN ESTE ARTÍCULO NO SERÁ APLICABLE A LOS PARTICULARES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE LAS FRACCIONES I Y II DE ESTE ARTÍCULO, SIEMPRE QUE CELEBREN CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTE CÓDIGO ESTABLECE PARA CUBRIR A PLAZOS, YA SEA COMO PAGO DIFERIDO O EN PARCIALIDADES, LOS ADEUDOS FISCALES QUE TENGAN A SU CARGO CON LOS RECURSOS QUE OBTENGAN POR ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA QUE SE PRETENDAN CONTRATAR Y QUE NO SE UBIQUEN EN ALGÚN OTRO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN ESTE ARTÍCULO.

PARA ESTOS EFECTOS, EN EL CONVENIO SE ESTABLECERÁ QUE LAS DEPENDENCIAS ANTES CITADAS RETENGAN UNA PARTE DE LA CONTRAPRESTACIÓN PARA SER ENTERADA AL FISCO FEDERAL PARA EL PAGO DE LOS ADEUDOS CORRESPONDIENTES.

IGUAL OBLIGACIÓN TENDRÁN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUANDO REALICEN DICHAS CONTRATACIONES CON CARGO TOTAL O PARCIAL A FONDOS FEDERALES.

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II

LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS QUE TENGAN A SU CARGO LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS O ESTÍMULOS DEBERÁN ABSTENERSE DE APLICARLOS A LAS PERSONAS QUE SE UBIQUEN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS FRACCIONES DEL PRESENTE ARTICULO, SALVO QUE TRATÁNDOSE DE LA FRACCIÓN III, NO TENGAN OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ÚLTIMA REFORMA DOF 04-06-2009 49 DE 213

LOS PARTICULARES QUE TENGAN DERECHO AL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO O ESTÍMULOS Y QUE SE UBIQUEN EN LOS SUPUESTOS DE LAS FRACCIONES I Y II DE ESTE ARTÍCULO, NO SE CONSIDERAN COMPRENDIDOS EN DICHOS SUPUESTOS CUANDO CELEBREN CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTE CÓDIGO ESTABLECE PARA CUBRIR A PLAZOS, YA SEA COMO PAGO DIFERIDO O EN PARCIALIDADES, LOS ADEUDOS FISCALES QUE TENGAN A SU CARGO. CUANDO SE UBIQUEN EN LOS SUPUESTOS DE LAS FRACCIONES III Y IV, LOS PARTICULARES CONTARÁN CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE LA AUTORIDAD LES NOTIFIQUE LA IRREGULARIDAD DETECTADA.

DOCUMENTO PT14.- OFICIO INDICANDO LA ASIGNACION DEL SUPERINTENDENTE RESPONSABLES DE LA OBRA ASI COMO DEL RESIDENTE RESPONSABLES DE LA OBRA, POR PARTE DE LA EMPRESA RESPONSABLE.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO PE1.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCION; UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES, Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, INCLUYENDO I.V.A. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

EN ESTE FORMATO DEBERÁN ANOTARSE CON NÚMERO Y LETRA EL PRECIO UNITARIO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE CONTIENE EL CATÁLOGO Y CON NÚMERO EL IMPORTE. NO DEBERÁ PRESENTAR TACHADURAS, CORRECTOR LÍQUIDO, O ETIQUETAS.

EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO UNITARIO ANOTADO CON LETRA Y EL ANOTADO CON NÚMERO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PREVALECERÁ EL ANOTADO CON LETRA.

EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SE RECONOCERÁ COMO CORRECTO, EL PRODUCTO DEL VOLUMEN DE OBRA MULTIPLICADO POR EL IMPORTE ASENTADO CON LETRA EN EL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

DOCUMENTO PE2.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, DEBIENDO INDICAR CON NÚMERO Y LETRA EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUYENDO EL IVA.

DOCUMENTO PE3.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN (ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE LA MISMA) LA CUAL CONSISTE EN 5% DEL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (SIN I.V.A.) CON CHEQUE NO NEGOCIABLE O CRUZADO A CARGO DE CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA, O CERTIFICADO DE DEPÓSITO Ó FIANZA ; A FAVOR DE:

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO

DOCUMENTO PE4.- PROGRAMA DE OBRA FINANCIERO; DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN MONTOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, RESPETANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN INDICADAS EN ESTAS BASES;. DEBERA PRESENTARSE EN EL FORMATO PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

DOCUMENTO PE5.- EXPLOSIÓN GLOBAL DE INSUMOS DE TODOS LOS CONCEPTOS CON SUS VOLÚMENES TOTALES, Y COSTOS CONSIDERADOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, INCLUYENDO FLETES Y VIÁTICOS CON SUS RESPECTIVOS TOTALES) Y SIN INCLUIR EL I.V.A. INDICANDO LA SUMATORIA QUE CONFORMA EL COSTO DIRECTO DE LA OBRA.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II

DOCUMENTO PE6.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DOCUMENTO PE1), TOMANDO COMO PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS, EL RENDIMIENTO POR HORA O TURNO Y ESTARÁN ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD SOBRE EL IMPORTE DE CADA PRECIO UNITARIO, NO DEBERÁ INCLUIRSE EL I.V.A. EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO

EL COSTO DIRECTO INCLUIRÁ LOS CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR O MAYOR, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Y

DEBERÁN SER PRESENTADOS EL 100 % DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL GOBERNADOR PUBLICADO EL 23 DE ENERO DEL 2008, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA QUE, AL EFECTUAR LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE LA ARANDAS, LE RETENGA EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERARSE COMO CARGO ADICIONAL EN LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA LICITACIÓN.

DOCUMENTO PE7.- (UN) CD CONTENIENDO CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES TOTALES.

DOCUMENTO PE8.- ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL, CONSIDERANDO EL INFONAVIT Y EL FONDO PARA EL RETIRO (S.A.R), Y 2% SOBRE NOMINAS, EN EL CASO DE LAS APORTACIONES OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S., SE TOMARÁN LOS PORCENTAJES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA LEY DEL I.M.S.S. Y AL FORMATO PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, (SE DEBERÁ PRESENTAR UN ANÁLISIS POR CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS); NO DEBERÁ CONSIDERARSE EL I.V.A.

DOCUMENTO PE9.- ANÁLISIS DE BÁSICOS QUE INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOCUMENTO PE10.- ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA. (EL CARGO POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ DETERMINARSE CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

DOCUMENTO PE11.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, LOS COSTOS INDIRECTOS DEBEN ESTAR REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO Y DESGLOSARSE EN:
I. LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, DETERMINADOS A TRAVÉS DE DIVIDIR LOS COSTOS Y GASTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES ENTRE EL MONTO A COSTO DIRECTO DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN EL AÑO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR; Y
II. LOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA, DETERMINADOS A TRAVÉS DE DIVIDIR LOS COSTOS Y GASTOS DE LA OFICINA DE OBRA ENTRE EL COSTO DIRECTO DE LA OBRA.

DOCUMENTO PE12.- ANÁLISIS DESGLOSADO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO, EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DEBE REPRESENTARSE POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; Y CONSIDERARSE LOS GASTOS DE EJECUCIÓN, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES RECIBIDAS Y LA TASA DE INTERÉS QUE APLICA, REFIRIÉNDOLA SIEMPRE A ALGÚN INDICADOR ECONÓMICO OFICIAL

DOCUMENTO PE13.- CARGOS POR UTILIDAD DEBE FIJARSE POR EL LICITANTE MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO ESTARÁ INCLUIDO ÚNICAMENTE EL 28% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) QUE DEBERÁ PAGAR EL LICITANTE. Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

NOTAS

NOTA 1.- CUANDO EXISTAN RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS, DEBIDAMENTE FUNDADAS, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, PODRÁ AUMENTAR, REDUCIR O CANCELAR ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LO CUAL NO JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL LICITANTE EN RELACIÓN A LOS CONCEPTOS MODIFICADOS.
NOTA 2.- CUANDO EXISTAN RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS DEBIDAMENTE FUNDADAS, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, PODRÁ MODIFICAR ALGUNA DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y / O DEL PROYECTO, EN CUANTO AL COSTO DE LOS MATERIALES Y SUS INSUMOS, MANO DE OBRA Y SUS RENDIMIENTOS, MAQUINARIA Y SUS RENDIMIENTOS Y HERRAMIENTA EN SU PORCENTAJE, SE DETERMINARÁ SOBRE LAS MISMAS BASES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA Y EL PLIEGO DE REQUISITOS DE LA LICITACION RESPECTIVA.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II

NOTA 3.- PARA EFECTO DE ADJUDICACION DE OBRAS SE CONSIDERA COMO CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DE LOS LICITANTES IGUAL A 4 VECES EL MONTO DE SU CAPITAL CONTABLE MANIFESTADO EN EL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS. EN CASO DE REBASAR ESTA CAPACIDAD CON CONTRATOS FIRMADOS, OBRAS EN EJECUCIÓN O ASIGNACIONES POR CONCURSOS GANADOS, LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA SE FALLARÁ EN FAVOR DE LA SIGUIENTE PROPUESTA SOLVENTE.
NOTA 4.- EL LICITANTE TOMARÁ EN CUENTA QUE ESTA ES UNA OBRA DE BENEFICIO A LA COMUNIDAD Y DEBERÁ DE CONSIDERAR A LOS VECINOS, EXTREMANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA TODOS ELLOS.

NOTA 5.- EN CASO DE QUE LA PERSONA QUE FIRME LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION NO SEA EL REPRESENTANTE LEGAL, O LOS SOCIOS DEL LICITANTE; DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL.
NOTA 6.- NO SE ASIGNARAN LOS TRABAJOS O SERVICIOS A UNA MISMA EMPRESA CUANDO SEA PROPUESTO POR ESTA EL MISMO PERSONAL O MAQUINARIA EN PERIODOS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS SIMULTÁNEOS. EN ESE CASO LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA SE FALLARÁ EN FAVOR DE LA SIGUIENTE PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA.

NOTA 7.- UNA VEZ NOTIFICADA EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PUBLICA, LA EMPRESA CONCURSANTE QUE RESULTE GANADORA DEBERÁ DE PRESENTAR EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON LA AMPLIACIÓN DE LA OBRA EN CUESTIÓN, FIRMADO Y CON EL ACUSE DE RECIBIDO ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 390 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

UNA VEZ LEÍDAS Y ANALIZADAS LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, SE FIRMARÁN LAS PRESENTES CONOCIENDO EL CONTENIDO Y LOS ALCANCES DE LAS MISMAS

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO jueves, 13 de agosto de 2020

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Direccion de Obra Públicas
Oficio Número: 286/2020
Asunto: Invitacion a Presupuestar

DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
RICARDO DIAZ PEREZ
FCO. I. MADERO NO. 611
47180

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato invitarlos a presentar propuesta para el **CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO** mediante la cual se adjudicara el contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten por escrito su conformidad en participar y de ser positivo quedara obligado a presentar su propuesta.

DATOS GENERALES DEL CONCURSO

NÚMERO DE CONCURSO	OP-015/2020	
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.	
FECHA LIMITE DE CONTESTACION	miércoles, 5 de agosto de 2020	
LUGAR DE ENTREGA DE BASES	OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180	
ENTREGA DE BASES DESDE EL DIA	martes, 28 de julio de 2020	
VISITA DE OBRA	jueves, 6 de agosto de 2020	10:00 a. m.
JUNTA ACLARATORIA	jueves, 6 de agosto de 2020	11:00 a.m.
ENTREGA DE PROPUESTA	lunes, 10 de agosto de 2020	10:00 a.m.
PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS	100	
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRABAJOS	lunes, 17 de agosto de 2020	

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y Sus Municipios

Las bases de licitación y sus apéndices no tendrán costo.

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español

No se podrán subcontratar partes de los trabajos objeto de este concurso.

Los anexos con los cuales se integrará la proposición técnica y económica, las cuales presentarán en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el primero de ellos, los aspectos técnicos, y el segundo los aspectos económicos, . La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica. Artículo 67 de la ley de obra pública del estado de jalisco y sus municipios.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Direccion de Obra Públicas
Oficio Número: 286/2020
Asunto: Invitacion a Presupuestar

Las propuestas no podrán ser enviadas por servicios postales o mensajería, ni por medios remotos de comunicación electrónica.

Quien se presente al concurso deberá contar con carta poder simple, con los requisitos legales que marca la Ley o poder notarial que acredite que representa a las personas o empresa de que se trate.

La revisión y adjudicación del contrato se sujetará a los criterios generales que establece artículo 61 fracción xxvi numeral 10, inciso xiii, de la ley de obra publica de jalisco y sus municipios
En el criterio de evaluación de las proposiciones en ningun caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ente público en los términos del artículo 76. El contrato se adjudica a quien presente la proposición solvente del costo evaluado más bajo, artículo 77 numeral 1, de la ley de obra pública de Jalisco y sus municipios
Si existan dos o más proposiciones similares, el contrato se adjudicará de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este orden:
I. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero; se consideran similares las propuestas cuando la diferencia entre sus costos sea inferior al cinco por ciento. Artículo 77 numeral 2 y 3, de la Ley de Obra Pública de Jalisco y sus Municipios

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P. ARCHIVO

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Direccion de Obra Públicas
Oficio Número: 286/2020
Asunto: Invitacion a Presupuestar

CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V.
ARQ. SALVADOR RAMIREZ ACEVES
CALLE ALDAMA 126 COLONIA CENTRO, ARANDAS JALISCO

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato invitarlos a presentar propuesta para el **CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO** mediante la cual se adjudicara el contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten por escrito su conformidad en participar y de ser positivo quedara obligado a presentar su propuesta.

DATOS GENERALES DEL CONCURSO

NÚMERO DE CONCURSO	OP-015/2020	
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL	
FECHA LIMITE DE CONTESTACION	miércoles, 5 de agosto de 2020	
LUGAR DE ENTREGA DE BASES	OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180	
ENTREGA DE BASES DESDE EL DIA	martes, 28 de julio de 2020	
VISITA DE OBRA	jueves, 6 de agosto de 2020	10:00 a. m.
JUNTA ACLARATORIA	jueves, 6 de agosto de 2020	11:00 a.m.
ENTREGA DE PROPUESTA	lunes, 10 de agosto de 2020	10:00 a.m.
PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS	100	
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRABAJOS	lunes, 17 de agosto de 2020	

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y Sus Municipios

Las bases de licitación y sus apéndices no tendrán costo.

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español

No se podrán subcontratar partes de los trabajos objeto de este concurso.

Los anexos con los cuales se integrará la proposición técnica y económica, las cuales presentarán en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el primero de ellos, los aspectos técnicos, y el segundo los aspectos económicos, . La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica. Artículo 67 de la ley de obra pública del estado de jalisco y sus municipios.

Las propuestas no podrán ser enviadas por servicios postales o mensajería, ni por medios remotos de comunicación electrónica.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Direccion de Obra Públicas
Oficio Número: 286/2020
Asunto: Invitacion a Presupuestar

Quien se presente al concurso deberá contar con carta poder simple, con los requisitos legales que marca la Ley o poder notarial que acredite que representa a las personas o empresa de que se trate.

La revisión y adjudicación del contrato se sujetará a los criterios generales que establece artículo 61 fracción xxvi numeral 10, inciso xiii, de la ley de obra publica de jalisco y sus municipios
En el criterio de evaluación de las proposiciones en ningun caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ente público en los términos del artículo 76. El contrato se adjudica a quien presente la proposición solvente del costo evaluado más bajo, artículo 77 numeral 1, de la ley de obra pública de Jalisco y sus municipios
Si existan dos o más proposiciones similares, el contrato se adjudicará de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este orden:
I. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero; se consideran similares las propuestas cuando la diferencia entre sus costos sea inferior al cinco por ciento. Artículo 77 numeral 2 y 3, de la Ley de Obra Pública de Jalisco y sus Municipios

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P. ARCHIVO

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Direccion de Obra Públicas
Oficio Número: 286/2020
Asunto: Invitacion a Presupuestar

CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V.
C. ARMANDO JULIAN BRIBIEZCA ORNELAS
AV. HIDALGO NO. 1952

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato invitarlos a presentar propuesta para el **CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO** mediante la cual se adjudicara el contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten por escrito su conformidad en participar y de ser positivo quedara obligado a presentar su propuesta.

DATOS GENERALES DEL CONCURSO

NÚMERO DE CONCURSO	OP-015/2020	
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL	
FECHA LIMITE DE CONTESTACION	miércoles, 5 de agosto de 2020	
LUGAR DE ENTREGA DE BASES	OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO	
ENTREGA DE BASES DESDE EL DIA	martes, 28 de julio de 2020	
VISITA DE OBRA	jueves, 6 de agosto de 2020	10:00 a. m.
JUNTA ACLARATORIA	jueves, 6 de agosto de 2020	11:00 a.m.
ENTREGA DE PROPUESTA	lunes, 10 de agosto de 2020	10:00 a.m.
PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS	100	
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRABAJOS	lunes, 17 de agosto de 2020	

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y Sus Municipios

Las bases de licitación y sus apéndices no tendrán costo.

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español

No se podrán subcontratar partes de los trabajos objeto de este concurso.

Los anexos con los cuales se integrará la proposición técnica y económica, las cuales presentarán en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el primero de ellos, los aspectos técnicos, y el segundo los aspectos económicos, . La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica. Artículo 67 de la ley de obra pública del estado de jalisco y sus municipios.

Las propuestas no podrán ser enviadas por servicios postales o mensajería, ni por medios remotos de comunicación electrónica.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Direccion de Obra Públicas
Oficio Número: 286/2020
Asunto: Invitacion a Presupuestar

Quien se presente al concurso deberá contar con carta poder simple, con los requisitos legales que marca la Ley o poder notarial que acredite que representa a las personas o empresa de que se trate.

La revisión y adjudicación del contrato se sujetará a los criterios generales que establece artículo 61 fracción xxvi numeral 10, inciso xiii, de la ley de obra publica de jalisco y sus municipios
En el criterio de evaluación de las proposiciones en ningun caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ente público en los términos del artículo 76. El contrato se adjudica a quien presente la proposición solvente del costo evaluado más bajo, artículo 77 numeral 1, de la ley de obra pública de Jalisco y sus municipios
Si existan dos o más proposiciones similares, el contrato se adjudicará de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este orden:
I. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero; se consideran similares las propuestas cuando la diferencia entre sus costos sea inferior al cinco por ciento. Artículo 77 numeral 2 y 3, de la Ley de Obra Pública de Jalisco y sus Municipios

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P. ARCHIVO

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Direccion de Obra Públicas
Oficio Número: 286/2020
Asunto: Invitacion a Presupuestar

CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V.
JOSE NIEVES GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL VACA N° 1543, INTERIOR N° 4, PASEOS DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO.

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato invitarlos a presentar propuesta para el **CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO** mediante la cual se adjudicara el contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten por escrito su conformidad en participar y de ser positivo quedara obligado a presentar su propuesta.

DATOS GENERALES DEL CONCURSO

NÚMERO DE CONCURSO	OP-015/2020
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.
FECHA LIMITE DE CONTESTACION	miércoles, 5 de agosto de 2020
LUGAR DE ENTREGA DE BASES	OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO
ENTREGA DE BASES DESDE EL DIA	martes, 28 de julio de 2020
VISITA DE OBRA	jueves, 6 de agosto de 2020 10:00 a.m.
JUNTA ACLARATORIA	jueves, 6 de agosto de 2020 11:00 a.m.
ENTREGA DE PROPUESTA	lunes, 10 de agosto de 2020 10:00 a.m.
PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS	100
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRABAJOS	lunes, 17 de agosto de 2020

Jose N. Gonzalez

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y Sus Municipios

Las bases de licitación y sus apéndices no tendrán costo.

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español

No se podrán subcontratar partes de los trabajos objeto de este concurso.

Los anexos con los cuales se integrará la proposición técnica y económica, las cuales presentarán en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el primero de ellos, los aspectos técnicos, y el segundo los aspectos económicos, . La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica. Artículo 67 de la ley de obra pública del estado de jalisco y sus municipios.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Direccion de Obra Públicas
Oficio Número: 286/2020
Asunto: Invitacion a Presupuestar

Las propuestas no podrán ser enviadas por servicios postales o mensajería, ni por medios remotos de comunicación electrónica.

Quien se presente al concurso deberá contar con carta poder simple, con los requisitos legales que marca la Ley o poder notarial que acredite que representa a las personas o empresa de que se trate.

La revisión y adjudicación del contrato se sujetará a los criterios generales que establece artículo 61 fracción xxvi numeral 10, inciso xiii, de la ley de obra publica de jalisco y sus municipios
En el criterio de evaluación de las proposiciones en ningun caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ente público en los términos del artículo 76. El contrato se adjudica a quien presente la proposición solvente del costo evaluado más bajo, artículo 77 numeral 1, de la ley de obra pública de Jalisco y sus municipios
Si existan dos o más proposiciones similares, el contrato se adjudicará de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este orden:
I. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero; se consideran similares las propuestas cuando la diferencia entre sus costos sea inferior al cinco por ciento. Artículo 77 numeral 2 y 3, de la Ley de Obra Pública de Jalisco y sus Municipios

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P. ARCHIVO

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Direccion de Obra Públicas
Oficio Número: 286/2020
Asunto: Invitacion a Presupuestar

0

SALVADOR NAVARRO MACIAS
REPRESENTANTE
ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO C.P. 47180

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato invitarlos a presentar propuesta para el **CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO** mediante la cual se adjudicara el contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten por escrito su conformidad en participar y de ser positivo quedara obligado a presentar su propuesta.

DATOS GENERALES DEL CONCURSO

NÚMERO DE CONCURSO	OP-015/2020	
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.	
FECHA LIMITE DE CONTESTACION	miércoles, 5 de agosto de 2020	
LUGAR DE ENTREGA DE BASES	OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180	
ENTREGA DE BASES DESDE EL DIA	martes, 28 de julio de 2020	
VISITA DE OBRA	jueves, 6 de agosto de 2020	10:00 a. m.
JUNTA ACLARATORIA	jueves, 6 de agosto de 2020	11:00 a.m.
ENTREGA DE PROPUESTA	lunes, 10 de agosto de 2020	10:00 a.m.
PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS	100	
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRABAJOS	lunes, 17 de agosto de 2020	

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y Sus Municipios

Las bases de licitación y sus apéndices no tendrán costo.

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español

No se podrán subcontratar partes de los trabajos objeto de este concurso.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Direccion de Obra Públicas
Oficio Número: 286/2020
Asunto: Invitacion a Presupuestar

Los anexos con los cuales se integrará la proposición técnica y económica, las cuales presentarán en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el primero de ellos, los aspectos técnicos, y el segundo los aspectos económicos, . La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica. Artículo 67 de la ley de obra pública del estado de jalisco y sus municipios.

Las propuestas no podrán ser enviadas por servicios postales o mensajería, ni por medios remotos de comunicación electrónica.

Quien se presente al concurso deberá contar con carta poder simple, con los requisitos legales que marca la Ley o poder notarial que acredite que representa a las personas o empresa de que se trate.

La revisión y adjudicación del contrato se sujetará a los criterios generales que establece artículo 61 fracción xxvi numeral 10, inciso xiii, de la ley de obra publica de jalisco y sus municipios
En el criterio de evaluación de las proposiciones en ningun caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ente público en los términos del artículo 76. El contrato se adjudica a quien presente la proposición solvente del costo evaluado más bajo, artículo 77 numeral 1, de la ley de obra pública de Jalisco y sus municipios
Si existan dos o más proposiciones similares, el contrato se adjudicará de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este orden: I. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero; se consideran similares las propuestas cuando la diferencia entre sus costos sea inferior al cinco por ciento. Artículo 77 numeral 2 y 3, de la Ley de Obra Pública de Jalisco y sus Municipios

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P. ARCHIVO

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO
ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE

Por este conducto me es grato saludarlo y a su ves informarle que la invitacion enviada a nuestra empresa por parte del departamento de Obras Publicas Municipales para el **CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO** para la obra denominda:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.
Con numero de ejecucion: OP-015/2020

Nuestro representante legal **RICARDO DIAZ PEREZ**
manifiesto que nuestra empresa, **DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.**
si esta interesada en presentar la propuesta a la convocatoria antes mencionada.

Sin otro en particular por el momento me despido de usted.

miércoles, 5 de agosto de 2020
ATENTAMENTE:

DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
RICARDO DIAZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

miércoles, 5 de agosto de 2020

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO
ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE

Hago referencia a la convocatoria emitida por el H. ayuntamiento, mediante su Dirección de Obras Públicas, para el CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO para la obra denominda

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.

con numero de ejecucion OP-015/2020

Lo que en particular el suscrito en calidad de representante legal

ARQ. SALVADOR RAMIREZ ACEVES
manifiesto que nuestra empresa
CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V.
si esta interesada en presentar la propuesta a la convocatoria antes mencionada.

ATENTAMENTE

CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V.
ARQ. SALVADOR RAMIREZ ACEVES
REPRESENTANTE LEGAL

arq.salvador.ramirez@construcralsa.com
477-325-8951
Nextel: 62*164 96*9
Aldama #126 Col. Centro
CP: 47180 Arandas Jal.

CRALSA
Servicios Integrales en Construcción

CMJ

miércoles, 5 de agosto de 2020

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO
ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMO QUE LA INVITACION EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA EL CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO PARA LA OBRA, DENOMINADA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL
1 GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.
CON NUMERO DE CONCURSO OP-015/2020

LE INFORMO QUE POR PARTE DE NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL EL C.
C. ARMANDO JULIAN BRIBIEZCA ORNELAS MANIFIESTA QUE NUESTRA EMPRESA
CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V.
SI ESTA INTERESADA EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA ARRIBA MENCIONADA.

SIN OTRO EN PARTICULAR QUEDO PARA CUALQUIER ACLARACION A LA PRESENTE

atentamente

CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V.
C. ARMANDO JULIAN BRIBIEZCA ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V.
AV. HIDALGO Nº 1952, COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. despacho_general@outlook.com Tel 33 1955 1020

CONSTRUCCIONES DE P E A P A, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO
ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE

Con referencia al CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO emitido por la Direccion de Obras Publicas Municipales para la obra denominda

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.
con numero de ejecucion OP-015/2020

el representante legal JOSE NIEVES GONZALEZ manifiesta que nuestra empresa CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V. si esta interesada en participar y presentar la propuesta correspondiente tomando como referencia las bases del concurso

Sin otro en particular y agradeciendo de antemano sus atenciones me despido de usted

Arandas, Jaslico a miércoles, 5 de agosto de 2020
atentamente

CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V.
JOSE NIEVES GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

RAFAEL VACA N° 1544, INTERIOR N° 4, PASEOS DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. TELEFONO 3123 2085 CORREO ELECTRONICO construccionespeapa@hotmail.com

SALVADOR NAVARRO MACIAS.

CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES.

ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO CP 47180, ARANDAS, JALISCO TEL. 348 783 12 15.

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO
ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE

Con referencia al CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO emitido por la Direccion de Obras Publicas Municipales para la obra denominda

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.

con numero de ejecucion OP-015/2020

Manifiesto estar interesado en participar y presentar la proupesta corresponidente tomando como referenci las bases del concurso.

Sin otro en particular y agradeciendo de antemano sus atenciones me despido de usted

Arandas, Jaslico a miércoles, 5 de agosto de 2020
atentamente

SALVADOR NAVARRO MACIAS
REPRESENTANTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

LICITACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
OP-015/2020

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS

Que se celebra conforme a lo estipulado en los artículos 65, 66 y 77, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y Sus Municipios," y en la CONVOCATORIA de la Licitación, en la cual se establecen las .bases en que se desarrolla el procedimiento de contratación que nos ocupa.

Fecha, hora y lugar:

jueves, 6 de agosto de 2020 11:00 a.m.

OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180

Preside el acto:

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Visita al sitio de realización de los trabajos:

jueves, 6 de agosto de 2020 10:00 a. m.

Las dudas que surgieron, en caso de que así fuera, se manifestaron en la junta de aclaraciones, y estas fueron solventadas y asentadas en la presenta acta, por lo que cualquier situación que no esté comprendida dentro de la presente minuta no será tomada en cuenta para la elaboración de la propuesta ni para posterior reclamo por parte de "EL LICITANTE" ganador al momento de ejecutar los trabajos.

Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo siguiente (para cada frente de obra):

residente de tiempo completo así como un velador de obra, letrinas móviles (una por cada 25 trabajadores), bodega de obra, gastos de señalización, letreros informativos de obra así como la erogación de **3 fianzas: anticipo, cumplimiento y vicios ocultos**. En este caso como no hubo tabla de pruebas mínimas de laboratorio, dentro de los indirectos de obra se deberá considerar un 1.50% del costo directo para cubrir los gastos de Laboratorio para llevar a cabo el control de calidad de obra.

El cálculo del financiamiento entregado será el que se utilice para la elaboración de la propuesta, ya que el mismo cumple con los tiempos de pago que se señalan en la CONVOCATORIA

El Programa de ejecución dé los trabajos será por partidas y en periodos mensuales y en la forma que la Convocatoria indica. El programa de ejecución de los trabajos y los programas de insumos, deberán tener coherencia entre sí, por lo que la programación de ejecución de los trabajos deberá de realizarse cuando se vayan a realizar los mismos, por consiguiente la programación de insumos debe de realizarse cuando se utilicen los mismos para llevar a cabo los trabajos.

La fecha del indicador económico para las diferentes tasas de interés (utilizadas para el cálculo del financiamiento y para el análisis de costos horarios) y tipo de cambio (en caso de utilizar insumos con moneda extranjera) será la fecha de publicación del día:

lunes, 27 de julio de 2020

Recomendaciones de ""EL MUNICIPIO"" a los LICITANTES:

Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las Bases de Licitación y Junta de aclaraciones, será motivo suficiente para desechar su propuesta.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

LICITACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
OP-015/2020

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.

Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las Bases de Licitación y Junta de aclaraciones, será motivo suficiente para desechar su propuesta.

Preguntas presentadas por escrito por los LICITANTES, de acuerdo a lo establecido en la CONVOCATORIA: personalmente en esta primera Junta de Aclaraciones y respuestas de ""EL MUNICIPIO":

NO HUBO PREGUNTAS

Preguntas derivadas de las respuestas que dio ""EL MUNICIPIO"" conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 66 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

NO HUBO PREGUNTAS

Celebración de la próxima junta de aclaraciones:

No habrá junta posterior a la presente siendo ésta la única junta de aclaraciones.
Relación de: empresas participantes en la Visita de Obra; Licitantes en la Junta de Aclaraciones, y observadores de la Junta de aclaraciones:

Se anexa a la presente acta relación de empresas participantes en la Visita de Obra.
Se anexa a la presente acta relación de licitantes y observadores de la junta de aclaraciones.

Final:

Conforme a lo previsto en el artículos 65 de la Ley de Obras Públicas de Jalisco y sus Municipios, las modificaciones a las Bases de Licitación realizadas por ""EL MUNICIPIO" incluyendo los resultados de la(s) junta(s) de aclaraciones, forman parte de esta CONVOCATORIA y deberán ser consideradas por los LICITANTES en la elaboración de su proposición. En términos de lo previsto en el artículo 81 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalsico y sus Municipios, se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se fija con fecha de la presente acta un ejemplar de la misma en las

OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180

Jose N. Gonzalez

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

LICITACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
OP-015/2020

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.

FIRMA DE FUNCIONARIOS DE "EL MUNICIPIO" ASISTENTES

OBRAS PÚBLICAS GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

NÙM	NOMBRE	PUESTO	FIRMA
1	ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
2	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	
3	0	0	
4	0	0	

POR LOS LICITANTES

NÙM	NOMBRE	FIRMA
1	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	
2	CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V.	
3	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V.	
4	CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V.	
5	SALVADOR NAVARRO MACIAS	

NO HUBO OBSERVADORES

FIN DE ACTA

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

OP-015/2020

Con esta fecha se reunieron los servidores públicos, licitantes así como las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de celebrar de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipio y lo previsto en el apartado 9 de la convocatoria a la licitación, el acto de PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES de la licitación que a continuación se señala

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO

Misma que tiene lugar y fecha:

6 de agosto de 2020 11:00 a.m.

OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180

El presente acto lo preside el:

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Visita al sitio de realización de los trabajos:

6 de agosto de 2020 10:00 a. m.

La obra se llevará a cabo con recursos provenientes de **RAMO 33**

Se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas.

A continuación se procedió a la apertura de las propuestas técnicas y económicas así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo 1 a esta acta.

A continuación se procedió a dar lectura al importe a cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo 2, a esta acta.

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que será dado a conocer el día:

13 de agosto de 2020 **10:00 a.m.** en la sala de juntas de "EL MUNICIPIO", ubicada en

OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180

Mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio del convocante, copia de esta acta.

De conformidad con el artículo 43 de la ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las:

11:00 a. m. horas del día de su inicio.

Esta acta consta de 5 (cinco) hojas (incluyendo Anexos), firmados para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
DE PROPOSICIONES POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

OP-015/2020

FIRMA DE FUNCIONARIOS DE "EL MUNICIPIO" ASISTENTES

NÙM	NOMBRE	PUESTO	FIRMA
1	ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
2	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	
3	0	0	
4	0	0	

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

POR LOS LICITANTES

NÙM	NOMBRE	FIRMA
1	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	
2	CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V.	
3	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V.	
4	CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V.	
5	SALVADOR NAVARRO MACIAS	

NO HUBO OBSERVADORES

FIN DE ACTA

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

ANEXO 1

CONCURSO No. OP-015/2020

RELATIVO A LA OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.

ESTADO DEL PROCEDIMIENTO **ADJUDICACION POR PARAMETROS TÉCNICOS**

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V.	SALVADOR NAVARRO MACIAS
PROPUESTA TÉCNICA								
DOCUMENTO PT1.-	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PT2.-	CARTA DE REGISTRO ANTE EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS.	ANEXO	NO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PT3.-	CARTA INVITACIÓN EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS	ANEXO	NO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PT4.-	CIRCULARES ACLARATORIAS EN CASO DE QUE LAS HUBIERA.	ANEXO	NO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PT5.-	COPIA DE LA MINUTA DE LA JUNTA ACLARATORIA,	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PT6.-	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PT7.-	ELABORAR UNA RELACIÓN DE PLANOS	ANEXO	NO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PT8.-	MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE POR SU CONDUCTO, NO PARTICIPAN PERSONAS INHABILITADAS	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PT9.-	BASES DE CONCURSO	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PT10.-	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE EN LA CÁMARA. EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADA DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO BAJO PROTESTA	ANEXO	NO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PT11.-	MODELO DE CONTRATO	ANEXO	NO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PT12.-	COMPROBANTE DE REGISTRO (FORMATO R1 Ó R2 Ó RFC-1).	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

ANEXO 1

CONCURSO No. OP-015/2020

RELATIVO A LA OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.

ESTADO DEL PROCEDIMIENTO **ADJUDICACION POR PARAMETROS TÉCNICOS**

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V.	SALVADOR NAVARRO MACIAS
PROPUESTA ECONÓMICA								
DOCUMENTO PE1.-	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PE2.-	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN,	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PE3.-	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN (ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE LA MISMA) LA CUAL CONSISTE EN 5%	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PE4.-	PROGRAMA DE OBRA FINANCIERO;	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PE5.-	EXPLOSIÓN GLOBAL DE INSUMOS	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PE6.-	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PE7.-	1 (UN) CD. CONTENIENDO CATÁLOGO DE CONCEPTOS	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PE8.-	ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PE9.-	ANÁLISIS DE BÁSICOS	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PE10.-	ANÁLISIS DETALLADO DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PE11.-	ANÁLISIS DE COSTO INDIRECTO	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PE12.-	ANÁLISIS DESGLOSADO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
DOCUMENTO PE13.-	CARGOS POR UTILIDAD	ANEXO	SI	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

CONCURSO No. OP-015/2020

RELATIVO A LA OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.

ESTADO DEL PROCEDIMIENTO **ADJUDICACION POR PARAMETROS TÈCNICOS**

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBLIGATORIO	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V.	SALVADOR NAVARRO MACIAS
PARAMETROS TÉCNICOS NO VALIDOS				NO	NO	NO	NO	NO
MONTOS DE LA PROPUESTA								
			SUMA PARCIAL	$2,735,900.90	$2,787,883.01	$2,798,826.62	$2,828,921.53	$2,848,072.83
			IVA	$437,744.14	$446,061.28	$447,812.26	$452,627.44	$455,691.65
			SUMA TOTAL	**$3,173,645.04**	**$3,233,944.30**	**$3,246,638.88**	**$3,281,548.97**	**$3,303,764.49**
PARAMETROS COMERCIALES NO VALIDOS				NO	NO	NO	NO	NO

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO
PROYECTOS Y CONSTRUCCION

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
OP-015/2020

EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO SIENDO LAS 10:00 a.m.
DEL DIA jueves, 13 de agosto de 2020 INSTALADOS EN
OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180

se reunieron los servidores públicos, licitantes así como las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de celebrar de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, el acto de Fallo de la licitación que a continuación se señala, mismo que fue presidido por:

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

N° DE LICITACION OP-015/2020 **OBRA:**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS, JALISCO.

LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS RAMO 33

RESPONSABLES DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES FUERON:

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO PROYECTOS Y CONSTRUCCION

Una vez realizada la evaluación de propuestas se determina lo siguiente:

a) Relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon:
No se desecharon propuestas
b) Relación de licitantes cuyas proposiciones son superiores a un diez por ciento de lo proposición ganadora:
No hay licitantes en este supuesto
c) Relación de licitantes cuyos proposiciones resultaron solventes

NÙM	NOMBRE	MONTO INCLUYENDO EL I.V.A.
1	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	$ 3,173,645.04
2	CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V.	$ 3,233,944.30
3	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V.	$ 3,246,638.88
4	CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V.	$ 3,281,548.97
5	SALVADOR NAVARRO MACIAS	$ 3,303,764.49

d) Nombre del licitante a quien se le adjudica el contrato:

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas conforme a lo establecido en los Art. 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el contrato se adjudica a:

DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.
con un monto de
$3,173,645.04 (TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUAREN

ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
OP-015/2020

en virtud a que su proposición resulta solvente porque cumple con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en Las Bases de Licitación, y garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivos, así mismo porque ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad financiamiento y oportunidad, ya que de las propuestas que son declaradas solventes, es la que oferta el precio más bajo, lo anterior porque para la evaluación se utilizó el "mecanismo de evaluación binario".

El licitante adjudicado quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas de EL MUNICIPIO

Por ningún motivo EL MUNICIPIO podrá formalizar el Contrato si no se entrega lo referente a lo garantía de cumplimiento y acuse de recepción de "Solicitud de Opinión" sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para la entrega del anticipo es necesario que el licitante adjudicado presente de manera obligatoria la garantía de anticipo con factura vigente por el monto del mismo y clave bancaria estandarizado para pago (CLABE).

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto en el presente fallo, se informará a La Secretaría de la Función Pública para que ésta dentro del ámbito de su competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 147, 148 Y 149 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, EL MUNICIPIO podrá adjudicar el contrato a "EL LICITANTE" que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de diez por ciento (10%), en términos de los Artículos 77 de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

e) Consideraciones del fallo:

Contra el presente fallo no procederá recurso alguno por lo que el mismo es inapelable.

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio de EL MUNICIPIO, copia de esta acta. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Adicionalmente a los que no hayan asistido al presente acto se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en las oficinas del EL MUNICIPIO. En caso de que EL LICITANTE no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, EL MUNICIPIO quedará eximido de la obligación de realizar el aviso anteriormente referido.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y Sus Municipios, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las
11:00 a.m. horas del día de su inicio.

Esta acta consta de 03 (TRES) hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia

FIRMA DE FUNCIONARIOS DE "EL MUNICIPIO" ASISTENTES

NUM	NOMBRE	PUESTO	FIRMA
1	ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.

ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
OP-015/2020

2	ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ ALVIZO	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	
3	0	0	
4	0	0	

POR LOS LICITANTES

NÚM	NOMBRE	FIRMA
1	DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	
2	CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V.	
3	CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V.	
4	CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V.	
5	SALVADOR NAVARRO MACIAS	

NO HUBO OBSERVADORES

FIN DE ACTA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS JALISCO.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS JALISCO.				**$2,735,900.90**
	Drenaje Sanitario.				**$119,994.85**
216475	Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 de 6" de diámetro, hasta 6.00 mts de long. incluye: excavación en terreno tipo II, plantilla de tepetate de 10cmts. de espesor, materiales, mano de obra, herramiento y/0 equipo.	pza	17.0000	$2,653.45	$45,108.65
216581	Construcción de registro sanitario en banqueta a base de tubo de 12" de diametro con tapa de fo.fo. el precio incluye: revocado con concreto hecho en obra fc 200 kg/cm2, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	44.0000	$1,516.93	$66,744.92
170408	Suministro y colocación Brocal/Tapa de policoncreto para pozo de visita de 1.05 mts Ø exterior y 0.61 mts Ø interior.	pza	2.0000	$4,070.64	$8,141.28
	Construcción Red Agua Potable.				**$84,841.24**
247371	Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de polietileno de alta densidad Rd-9 de ½" diametro tramo de 0.00 a 2.00 mts. Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno de alta densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo.	pza	44.0000	$1,928.21	$84,841.24
	Banqueta.				**$596,140.75**
246979	Trazo y nivelacion de terreno para construcción de banquetas con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	899.6600	$11.70	$10,526.02
010203	Demolición de banqueta de concreto simple por medios mecánicos, sin recuración de material, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario.	m2	100.0800	$29.48	$2,950.36
020255	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajon, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	269.9000	$87.32	$23,567.67
529877	Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento.	m3	350.8700	$57.39	$20,136.43
010235	Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano de obra.	m3/km	1,754.3400	$18.18	$31,893.90
796443	Suministro y colocación de tepetate, de 20 cmts de espesor compactado al 85% próctor, para desplante de banqueta, incluye: el material, la mano de obra para la preparación de la superficie, tendido, nivelación. Incorporación de agua, compactación, la herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m2	899.6600	$77.35	$69,588.70
567941	Losa de concreto estampado color y molde según diseño, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador acrílico marca spg, o similar para concreto estampado, pavimento de concreto fc 200 kg/cm2, agregado de 38 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cms, 0.10mts de espesor, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y equipo.	m2	899.6600	$477.03	$429,164.81
348793	Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	899.6600	$9.24	$8,312.86

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS JALISCO.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Losa de concreto hidraulico				**$1,655,979.51**
215400	Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pavimento hidráulico con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	1,645.0800	$11.77	$19,362.59
020255	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajon, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	998.1300	$87.32	$87,156.71
529877	Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento.	m3	1,297.5700	$57.39	$74,467.54
010235	Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano de obra.	m3/km	6,487.8400	$18.18	$117,948.93
348614	Afine, nivelación y compactación de terreno natural con medios mecánicos compactada al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificación hasta 15 cmts, equipo y mano de obra.	m2	1,645.0800	$25.77	$42,393.71
427366	Suministro y colocación de material con características de sub-base (tepetate), compactada al 95% de su p.v.s.m. por medios mecánicos, incluye:tendido de material, incorporación de humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos.	m3	383.7935	$398.06	$152,772.84
001532	Prueba de coeficiente de variación volumétrica en subbase, realizada a una distancia máxima de 40 mts.	pza	5.0000	$1,454.18	$7,270.90
567927	Suministro y colocación de material con características de base hidráulica (60% de tepetate, 40% de grava), incluye: tendido de material, incorporación de humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos.	m3	351.0300	$474.20	$166,458.43
001533	Prueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidráulica, realizada a una distancia máxima de 40 mts.	pza	5.0000	$1,454.18	$7,270.90
537789	Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 dias, de 17 cmts. de espesor, terminado rayado, incluye: material, mano de obra, herramienta, membrana de curado Fester Curafest Espreable Emulsionado, a base de agua, pruebas de laboratorio y/o equipo necesario.	m2	1,439.6700	$511.91	$736,981.47
538012	Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 dias, de 17 cmts. de espesor, terminado estampado, incluye: molde de poliuretano, endurecedor, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador acrílico, material, mano de obra, herramienta, a base de agua, pruebas de laboratorio y/o equipo necesario.	m2	35.2300	$717.66	$25,283.16
354789	Construcción de machuelo de concreto premezclado f´c=250 kg/cm2 a 28 dias de fraguado, (Seccion trapezoidal 45*15*32 cms) T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, vibrado, acabado escobillado, curado, descimbrado, material, mano de obra y herramienta.	ml	376.7200	$322.44	$121,469.60
352648	Suministro y aplicación de pintura para machuelos, color amarillo trafico y blanco, incluye; pintura mano de obra y herramienta menor.	ml	376.7200	$17.52	$6,600.13
352487	Corte con disco de diamante con profundidad entre 2.5 y 5 cmts. en losas y machuelos de concreto, para formar junta de construcción, incluye: trazo, equipo y mano de obra.	ml	530.7200	$38.78	$20,581.32
498791	Calafateo en juntas de dilatación en losa y cortes en machuelos con elastofest marca Fester o similar, sin dejar excedentes del producto fuera del corte, incluye:	ml	1,129.3202	$48.49	$54,760.74

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS JALISCO.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	**Total**
	preparación de la superficie, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
100202	Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	1,645.0800	$9.24	$15,200.54
	Alumbrado Público.				**$278,944.55**
294181	Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y mano de obra especializada.	ml	325.0000	$8.73	$2,837.25
615974	Suministro y colocación de Registro de concreto prefabricado de 0.4 x 0.4 x 0.60mts. con marco galvanizado. Incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	11.0000	$1,208.39	$13,292.29
627348	Suministro y colocación de base rectangular de concreto fc=200 kg/cm2 0.40 x 0.40 x 0.80 mts.. prefabricada, Ancla conformada por varilla de rosca corrida de 3 4" y estribos de alambrón de 1/4" amarrado con alambre recocido, estribos a cada 15 cm, colocados solo en la varilla roscada de 3 4", terminado pulido. Incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	11.0000	$1,978.38	$21,762.18
783919	Suministro y colocación de Tubo de polipropileno de alta densidad RD 17 de 1 1/2" de diametro, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo.	ml	325.0000	$46.05	$14,966.25
100625	Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja tensión 2+1 cal. 2 tipo XLP en 220v en ducto tipo PAD liso de 38mm y trabajos de obra.	ml	325.0000	$123.54	$40,150.50
100543	Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de registro a luminario de poste de 7mts y trabajos de mano de obra.	pza	11.0000	$782.20	$8,604.20
100928	Suministro y colocación de poste metalico conico circular color blanco de 7m de altura, incluye: flete y anclas coladas en concreto y maniobras con gruas para la instalación.	pza	11.0000	$8,723.43	$95,957.73
100950	Suministro y colocación de luminario tipo vial de 90watts LED, incluye: brazo de 2" de diám. x 1.80 mts. y trabajos de instalaión.	pza	11.0000	$7,397.65	$81,374.15
	Subtotal de Presupuesto				**$2,735,900.90**
				IVA 16.00 %	**$437,744.14**
				Total	**$3,173,645.04**

SALVADOR NAVARRO MACIAS

CONSTRUCCION, URBANIZACION Y MATERIALES

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS JALISCO.

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	**Total**
Losa de concreto hidraulico				**$1,723,874.69**
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pavimento hidráulico con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	1,645.08	$12.25	$20,156.46
Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajon, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	998.13	$90.90	$90,730.14
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento.	m3	1,297.57	$59.74	$77,520.71
Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano de obra.	m3/km	6,487.84	$18.93	$122,784.84
Afine, nivelación y compactación de terreno natural con medios mecánicos compactada al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificación hasta 15 cmts, equipo y mano de obra.	m2	1,645.08	$26.83	$44,131.85
Suministro y colocación de material con características de sub-base (tepetate), compactada al 95% de su p.v.s.m. por medios mecánicos, incluye:tendido de material, incorporación de humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos.	m3	383.79	$414.38	$159,036.54
Prueba de coeficiente de variación volumétrica en subbase, realizada a una distancia máxima de 40 mts.	pza	5.00	$1,513.80	$7,569.01
Suministro y colocación de material con características de base hidráulica (60% de tepetate, 40% de grava), incluye: tendido de material, incorporación de humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos.	m3	351.03	$493.64	$173,283.22
Prueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidráulica, realizada a una distancia máxima de 40 mts.	pza	5.00	$1,513.80	$7,569.01
Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 dias, de 17 cmts. de espesor, terminado rayado, incluye: material, mano de obra, herramienta, membrana de curado Fester Curafest Espreable Emulsionado, a base de agua, pruebas de laboratorio y/o equipo necesario.	m2	1,439.67	$532.90	$767,197.71
Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 dias, de 17 cmts. de espesor, terminado estampado, incluye: molde de poliuretano, endurecedor, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador acrílico, material, mano de obra, herramienta, a base de agua, pruebas de laboratorio y/o equipo necesario.	m2	35.23	$747.08	$26,319.77
Construcción de machuelo de concreto premezclado f´c=250 kg/cm2 a 28 dias de fraguado, (Seccion trapezoidal 45*15*32 cms) T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, vibrado, acabado escobillado, curado, descimbrado, material, mano de obra y herramienta.	ml	376.72	$335.66	$126,449.85
Suministro y aplicación de pintura para machuelos, color amarillo trafico y blanco, incluye; pintura mano de obra y herramienta menor.	ml	376.72	$18.24	$6,870.74

Corte con disco de diamante con profundidad entre 2.5 y 5 cmts. en losas y machuelos de concreto, para formar junta de construcción, incluye: trazo, equipo y mano de obra.	ml	530.72	$40.37	$21,425.16
Calafateo en juntas de dilatación en losa y cortes en machuelos con elastofest marca Fester o similar, sin dejar excedentes del producto fuera del corte, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1,129.32	$50.48	$57,005.93
Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	1,645.08	$9.62	$15,823.76
Banqueta.			**$0.00**	**$620,582.52**
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de banquetas con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	899.66	$12.18	$10,957.59
Demolición de banqueta de concreto simple por medios mecánicos, sin recuración de material, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario.	m2	100.08	$30.69	$3,071.32
Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajon, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	269.90	$90.90	$24,533.94
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento.	m3	350.87	$59.74	$20,962.02
Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano de obra.	m3/km	1,754.34	$18.93	$33,201.55
Suministro y colocación de tepetate, de 20 cmts de espesor compactado al 85% próctor, para desplante de banqueta, incluye: el material, la mano de obra para la preparación de la superficie, tendido, nivelación. Incorporación de agua, compactación, la herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m2	899.66	$80.52	$72,441.84
Losa de concreto estampado color y molde según diseño, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador acrílico marca spg, o similar para concreto estampado, pavimento de concreto fc 200 kg/cm2, agregado de 38 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cms, 0.10mts de espesor, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y equipo.	m2	899.66	$496.59	$446,760.57
Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	899.66	$9.62	$8,653.69
Construcción Red Agua Potable.			**$0.00**	**$88,319.73**
Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de polietileno de alta densidad Rd-9 de ½" diametro tramo de 0.00 a 2.00 mts. Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno de alta densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo.	pza	44.00	$2,007.27	$88,319.73
Drenaje Sanitario.			**$0.00**	**$119,994.85**
Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 de 6" de diámetro, hasta 6.00 mts de long. incluye: excavación en terreno tipo II, plantilla de tepetate de 10cmts. de espesor, materiales, mano de obra, herramiento y/0 equipo.	pza	17.00	$2,762.24	$45,108.65
Construcción de registro sanitario en banqueta a base de tubo de 12" de diametro con tapa de fo.fo. el precio incluye: revocado con concreto hecho en obra fc 200 kg/cm2, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	44.00	$1,579.12	$66,744.92
Suministro y colocación Brocal/Tapa de policoncreto para pozo de visita de 1.05 mts Ø exterior y 0.61 mts Ø interior.	pza	2.00	$4,237.54	$8,141.28
Alumbrado Público.			**$0.00**	**$278,944.55**

SALVADOR NAVARRO MACIAS

CONSTRUCCION, URBANIZACION Y MATERIALES

Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y mano de obra especializada.	ml	325.00	$9.09	$2,837.25
Suministro y colocación de Registro de concreto prefabricado de 0.4 x 0.4 x 0.60mts. con marco galvanizado. Incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	11.00	$1,257.93	$13,292.29
Suministro y colocación de base rectangular de concreto fc=200 kg/cm2 0.40 x 0.40 x 0.80 mts.. prefabricada, Ancla conformada por varilla de rosca corrida de 3 4" y estribos de alambrón de 1/4" amarrado con alambre recocido, estribos a cada 15 cm, colocados solo en la varilla roscada de 3 4", terminado pulido. Incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	11.00	$2,059.49	$21,762.18
Suministro y colocación de Tubo de polipropileno de alta densidad RD 17 de 1 1/2" de diametro, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo.	ml	325.00	$47.94	$14,966.25
Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja tensión 2+1 cal. 2 tipo XLP en 220v en ducto tipo PAD liso de 38mm y trabajos de obra.	ml	325.00	$128.61	$40,150.50
Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de registro a luminario de poste de 7mts y trabajos de mano de obra.	pza	11.00	$814.27	$8,604.20
Suministro y colocación de poste metalico conico circular color blanco de 7m de altura, incluye: flete y anclas coladas en concreto y maniobras con gruas para la instalación.	pza	11.00	$9,081.09	$95,957.73
Suministro y colocación de luminario tipo vial de 90watts LED, incluye: brazo de 2" de diám. x 1.80 mts. y trabajos de instalaión.	pza	11.00	$7,700.95	$81,374.15

Subtotal	**$2,831,716.34**
IVA 16.00 %	**$453,074.61**
Total	**$3,284,790.96**

SN

Saludos Cordiales.

ZARAGOZA N°. 285. COL CENTRO. C.P. 47180. ARANDAS. JALISCO TELEFONO 348 783 12 115

CONSTRUCCIONES DE P E A P A, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS JALISCO.

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Losa de concreto hidraulico				**$1,712,282.83**
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pavimento hidráulico con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	1,645.08	$12.17	$20,020.92
Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajon, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	998.13	$90.29	$90,120.04
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento.	m3	1,297.57	$59.34	$76,999.44
Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano de obra.	m3/km	6,487.84	$18.80	$121,959.19
Afine, nivelación y compactación de terreno natural con medios mecánicos compactada al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificación hasta 15 cmts, equipo y mano de obra.	m2	1,645.08	$26.65	$43,835.10
Suministro y colocación de material con características de sub-base (tepetate), compactada al 95% de su p.v.s.m. por medios mecánicos, incluye:tendido de material, incorporación de humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos.	m3	383.79	$411.59	$157,967.13
Prueba de coeficiente de variación volumétrica en subbase, realizada a una distancia máxima de 40 mts.	pza	5.00	$1,503.62	$7,518.11
Suministro y colocación de material con características de base hidráulica (60% de tepetate, 40% de grava), incluye: tendido de material, incorporación de humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos.	m3	351.03	$490.32	$172,118.01
Prueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidráulica, realizada a una distancia máxima de 40 mts.	pza	5.00	$1,503.62	$7,518.11
Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 dias, de 17 cmts. de espesor, terminado rayado, incluye: material, mano de obra, herramienta, membrana de curado Fester Curafest Espreable Emulsionado, a base de agua, pruebas de laboratorio y/o equipo necesario.	m2	1,439.67	$529.31	$762,038.84
Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 dias, de 17 cmts. de espesor, terminado estampado, incluye: molde de poliuretano, endurecedor, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador acrílico, material, mano de obra, herramienta, a base de agua, pruebas de laboratorio y/o equipo necesario.	m2	35.23	$742.06	$26,142.79
Construcción de machuelo de concreto premezclado f´c=250 kg/cm2 a 28 dias de fraguado, (Seccion trapezoidal 45*15*32 cms) T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, vibrado, acabado escobillado, curado, descimbrado, material, mano de obra y herramienta.	ml	376.72	$333.40	$125,599.56
Suministro y aplicación de pintura para machuelos, color amarillo trafico y blanco, incluye; pintura mano de obra y herramienta menor.	ml	376.72	$18.12	$6,824.54

RAFAEL VACA N° 1544, INTERIOR N° 4, PASEOS DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. TELEFONO 3123 2085 CORREO ELECTRONICO construccionespeapa@hotmail.com

Corte con disco de diamante con profundidad entre 2.5 y 5 cmts. en losas y machuelos de concreto, para formar junta de construcción, incluye: trazo, equipo y mano de obra.	ml	530.72	$40.10	$21,281.09
Calafateo en juntas de dilatación en losa y cortes en machuelos con elastofest marca Fester o similar, sin dejar excedentes del producto fuera del corte, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1,129.32	$50.14	$56,622.60
Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	1,645.08	$9.55	$15,717.36
Banqueta.			**$0.00**	**$616,409.53**
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de banquetas con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	899.66	$12.10	$10,883.91
Demolición de banqueta de concreto simple por medios mecánicos, sin recuración de material, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario.	m2	100.08	$30.48	$3,050.67
Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajon, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	269.90	$90.29	$24,368.97
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento.	m3	350.87	$59.34	$20,821.07
Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano de obra.	m3/km	1,754.34	$18.80	$32,978.29
Suministro y colocación de tepetate, de 20 cmts de espesor compactado al 85% próctor, para desplante de banqueta, incluye: el material, la mano de obra para la preparación de la superficie, tendido, nivelación. Incorporación de agua, compactación, la herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m2	899.66	$79.98	$71,954.72
Losa de concreto estampado color y molde según diseño, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador acrílico marca spg, o similar para concreto estampado, pavimento de concreto fc 200 kg/cm2, agregado de 38 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cms, 0.10mts de espesor, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y equipo.	m2	899.66	$493.25	$443,756.41
Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	899.66	$9.55	$8,595.50
Construcción Red Agua Potable.			**$0.00**	**$87,725.84**
Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de polietileno de alta densidad Rd-9 de ½" diametro tramo de 0.00 a 2.00 mts. Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno de alta densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo.	pza	44.00	$1,993.77	$87,725.84
Drenaje Sanitario.			**$0.00**	**$124,074.67**
Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 de 6" de diámetro, hasta 6.00 mts de long. incluye: excavación en terreno tipo II, plantilla de tepetate de 10cmts. de espesor, materiales, mano de obra, herramiento y/0 equipo.	pza	17.00	$2,743.67	$46,642.34
Construcción de registro sanitario en banqueta a base de tubo de 12" de diametro con tapa de fo.fo. el precio incluye: revocado con concreto hecho en obra fc 200 kg/cm2, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	44.00	$1,568.51	$69,014.25
Suministro y colocación Brocal/Tapa de policoncreto para pozo de visita de 1.05 mts Ø exterior y 0.61 mts Ø interior.	pza	2.00	$4,209.04	$8,418.08

Alumbrado Público.			**$0.00**	**$288,428.64**
Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y mano de obra especializada.	ml	325.00	$9.03	$2,933.72
Suministro y colocación de Registro de concreto prefabricado de 0.4 x 0.4 x 0.60mts. con marco galvanizado. Incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	11.00	$1,249.48	$13,744.23
Suministro y colocación de base rectangular de concreto fc=200 kg/cm2 0.40 x 0.40 x 0.80 mts.. prefabricada, Ancla conformada por varilla de rosca corrida de 3 4" y estribos de alambrón de 1/4" amarrado con alambre recocido, estribos a cada 15 cm, colocados solo en la varilla roscada de 3 4", terminado pulido. Incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	11.00	$2,045.64	$22,502.09
Suministro y colocación de Tubo de polipropileno de alta densidad RD 17 de 1 1/2" de diametro, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo.	ml	325.00	$47.62	$15,475.10
Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja tensión 2+1 cal. 2 tipo XLP en 220v en ducto tipo PAD liso de 38mm y trabajos de obra.	ml	325.00	$127.74	$41,515.62
Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de registro a luminario de poste de 7mts y trabajos de mano de obra.	pza	11.00	$808.79	$8,896.74
Suministro y colocación de poste metalico conico circular color blanco de 7m de altura, incluye: flete y anclas coladas en concreto y maniobras con gruas para la instalación.	pza	11.00	$9,020.02	$99,220.26
Suministro y colocación de luminario tipo vial de 90watts LED, incluye: brazo de 2" de diám. x 1.80 mts. y trabajos de instalaión.	pza	11.00	$7,649.17	$84,140.88

Subtotal	**$2,828,921.53**
IVA 16.00 %	**$452,627.44**
Total	**$3,281,548.97**

CMJ

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS JALISCO.

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	**Total**
Losa de concreto hidraulico				**$1,694,067.06**
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pavimento hidráulico con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	1,645.08	$12.04	$19,807.93
Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajon, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	998.13	$89.33	$89,161.32
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento.	m3	1,297.57	$58.71	$76,180.30
Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano de obra.	m3/km	6,487.84	$18.60	$120,661.76
Afine, nivelación y compactación de terreno natural con medios mecánicos compactada al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificación hasta 15 cmts, equipo y mano de obra.	m2	1,645.08	$26.36	$43,368.77
Suministro y colocación de material con características de sub-base (tepetate), compactada al 95% de su p.v.s.m. por medios mecánicos, incluye:tendido de material, incorporación de humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos.	m3	383.79	$407.22	$156,286.63
Prueba de coeficiente de variación volumétrica en subbase, realizada a una distancia máxima de 40 mts.	pza	5.00	$1,487.63	$7,438.13
Suministro y colocación de material con características de base hidráulica (60% de tepetate, 40% de grava), incluye: tendido de material, incorporación de humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos.	m3	351.03	$485.11	$170,286.97
Prueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidráulica, realizada a una distancia máxima de 40 mts.	pza	5.00	$1,487.63	$7,438.13
Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 dias, de 17 cmts. de espesor, terminado rayado, incluye: material, mano de obra, herramienta, membrana de curado Fester Curafest Espreable Emulsionado, a base de agua, pruebas de laboratorio y/o equipo necesario.	m2	1,439.67	$523.68	$753,932.04
Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 dias, de 17 cmts. de espesor, terminado estampado, incluye: molde de poliuretano, endurecedor, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador acrílico, material, mano de obra, herramienta, a base de agua, pruebas de laboratorio y/o equipo necesario.	m2	35.23	$734.17	$25,864.67
Construcción de machuelo de concreto premezclado f´c=250 kg/cm2 a 28 dias de fraguado, (Seccion trapezoidal 45*15*32 cms) T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, vibrado, acabado escobillado, curado, descimbrado, material, mano de obra y herramienta.	ml	376.72	$329.86	$124,263.40
Suministro y aplicación de pintura para machuelos, color amarillo trafico y blanco, incluye; pintura mano de obra y herramienta menor.	ml	376.72	$17.92	$6,751.94

Corte con disco de diamante con profundidad entre 2.5 y 5 cmts. en losas y machuelos de concreto, para formar junta de construcción, incluye: trazo, equipo y mano de obra.	ml	530.72	$39.67	$21,054.69
Calafateo en juntas de dilatación en losa y cortes en machuelos con elastofest marca Fester o similar, sin dejar excedentes del producto fuera del corte, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1,129.32	$49.61	$56,020.23
Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	1,645.08	$9.45	$15,550.15
Banqueta.			**$0.00**	**$609,851.99**
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de banquetas con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	899.66	$11.97	$10,768.12
Demolición de banqueta de concreto simple por medios mecánicos, sin recuración de material, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario.	m2	100.08	$30.16	$3,018.22
Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajon, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	269.90	$89.33	$24,109.72
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento.	m3	350.87	$58.71	$20,599.57
Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano de obra.	m3/km	1,754.34	$18.60	$32,627.46
Suministro y colocación de tepetate, de 20 cmts de espesor compactado al 85% próctor, para desplante de banqueta, incluye: el material, la mano de obra para la preparación de la superficie, tendido, nivelación. Incorporación de agua, compactación, la herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m2	899.66	$79.13	$71,189.24
Losa de concreto estampado color y molde según diseño, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador acrílico marca spg, o similar para concreto estampado, pavimento de concreto fc 200 kg/cm2, agregado de 38 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cms, 0.10mts de espesor, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y equipo.	m2	899.66	$488.00	$439,035.60
Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	899.66	$9.45	$8,504.05
Construcción Red Agua Potable.			**$0.00**	**$86,792.59**
Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de polietileno de alta densidad Rd-9 de ½" diametro tramo de 0.00 a 2.00 mts. Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno de alta densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo.	pza	44.00	$1,972.56	$86,792.59
Drenaje Sanitario.			**$0.00**	**$122,754.73**
Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 de 6" de diámetro, hasta 6.00 mts de long. incluye: excavación en terreno tipo II, plantilla de tepetate de 10cmts. de espesor, materiales, mano de obra, herramiento y/0 equipo.	pza	17.00	$2,714.48	$46,146.15
Construcción de registro sanitario en banqueta a base de tubo de 12" de diametro con tapa de fo.fo. el precio incluye: revocado con concreto hecho en obra fc 200 kg/cm2, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	44.00	$1,551.82	$68,280.05
Suministro y colocación Brocal/Tapa de policoncreto para pozo de visita de 1.05 mts Ø exterior y 0.61 mts Ø interior.	pza	2.00	$4,164.26	$8,328.53
Alumbrado Público.			**$0.00**	**$285,360.25**

Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y mano de obra especializada.	ml	325.00	$8.93	$2,902.51
Suministro y colocación de Registro de concreto prefabricado de 0.4 x 0.4 x 0.60mts. con marco galvanizado. Incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	11.00	$1,236.18	$13,598.01
Suministro y colocación de base rectangular de concreto fc=200 kg/cm2 0.40 x 0.40 x 0.80 mts.. prefabricada, Ancla conformada por varilla de rosca corrida de.3 4" y estribos de alambrón de 1/4" amarrado con alambre recocido, estribos a cada 15 cm, colocados solo en la varilla roscada de 3 4", terminado pulido. Incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	11.00	$2,023.88	$22,262.71
Suministro y colocación de Tubo de polipropileno de alta densidad RD 17 de 1 1/2" de diametro, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo.	ml	325.00	$47.11	$15,310.47
Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja tensión 2+1 cal. 2 tipo XLP en 220v en ducto tipo PAD liso de 38mm y trabajos de obra.	ml	325.00	$126.38	$41,073.96
Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de registro a luminario de poste de 7mts y trabajos de mano de obra.	pza	11.00	$800.19	$8,802.10
Suministro y colocación de poste metalico conico circular color blanco de 7m de altura, incluye: flete y anclas coladas en concreto y maniobras con gruas para la instalación.	pza	11.00	$8,924.07	$98,164.75
Suministro y colocación de luminario tipo vial de 90watts LED, incluye: brazo de 2" de diám. x 1.80 mts. y trabajos de instalaión.	pza	11.00	$7,567.80	$83,245.75

Subtotal	**$2,798,826.62**
IVA 16.00 %	**$447,812.26**
Total	**$3,246,638.88**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ANGULO ENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y FIDEL GARCIA EN ARANDAS JALISCO.

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	**Total**
Losa de concreto hidraulico				**$1,687,443.14**
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pavimento hidráulico con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	1,645.08	$11.99	$19,730.48
Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajon, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	998.13	$88.98	$88,812.69
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento.	m3	1,297.57	$58.48	$75,882.43
Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano de obra.	m3/km	6,487.84	$18.53	$120,189.96
Afine, nivelación y compactación de terreno natural con medios mecánicos compactada al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificación hasta 15 cmts, equipo y mano de obra.	m2	1,645.08	$26.26	$43,199.19
Suministro y colocación de material con características de sub-base (tepetate), compactada al 95% de su p.v.s.m. por medios mecánicos, incluye:tendido de material, incorporación de humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos.	m3	383.79	$405.62	$155,675.54
Prueba de coeficiente de variación volumétrica en subbase, realizada a una distancia máxima de 40 mts.	pza	5.00	$1,481.81	$7,409.05
Suministro y colocación de material con características de base hidráulica (60% de tepetate, 40% de grava), incluye: tendido de material, incorporación de humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos.	m3	351.03	$483.21	$169,621.14
Prueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidráulica, realizada a una distancia máxima de 40 mts.	pza	5.00	$1,481.81	$7,409.05
Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 dias, de 17 cmts. de espesor, terminado rayado, incluye: material, mano de obra, herramienta, membrana de curado Fester Curafest Espreable Emulsionado, a base de agua, pruebas de laboratorio y/o equipo necesario.	m2	1,439.67	$521.64	$750,984.12
Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 dias, de 17 cmts. de espesor, terminado estampado, incluye: molde de poliuretano, endurecedor, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador acrílico, material, mano de obra, herramienta, a base de agua, pruebas de laboratorio y/o equipo necesario.	m2	35.23	$731.30	$25,763.54
Construcción de machuelo de concreto premezclado f´c=250 kg/cm2 a 28 dias de fraguado, (Seccion trapezoidal 45*15*32 cms) T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, vibrado, acabado escobillado, curado, descimbrado, material, mano de obra y herramienta.	ml	376.72	$328.57	$123,777.52

arq.salvador.ramirez@construcralsa.com
477-325-8951
Nextel: 62*164 96*9
Aldama #126 Col. Centro
CP: 47180 Arandas Jal.
CRALSA
Servicios Integrales en Construcción

Suministro y aplicación de pintura para machuelos, color amarillo trafico y blanco, incluye; pintura mano de obra y herramienta menor.	ml	376.72	$17.85	$6,725.54
Corte con disco de diamante con profundidad entre 2.5 y 5 cmts. en losas y machuelos de concreto, para formar junta de construcción, incluye: trazo, equipo y mano de obra.	ml	530.72	$39.52	$20,972.37
Calafateo en juntas de dilatación en losa y cortes en machuelos con elastofest marca Fester o similar, sin dejar excedentes del producto fuera del corte, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1,129.32	$49.41	$55,801.19
Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	1,645.08	$9.42	$15,489.35
Banqueta.			**$0.00**	**$607,467.42**
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de banquetas con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	899.66	$11.92	$10,726.02
Demolición de banqueta de concreto simple por medios mecánicos, sin recuración de material, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario.	m2	100.08	$30.04	$3,006.42
Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajon, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	269.90	$88.98	$24,015.45
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento.	m3	350.87	$58.48	$20,519.02
Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano de obra.	m3/km	1,754.34	$18.53	$32,499.89
Suministro y colocación de tepetate, de 20 cmts de espesor compactado al 85% próctor, para desplante de banqueta, incluye: el material, la mano de obra para la preparación de la superficie, tendido, nivelación. Incorporación de agua, compactación, la herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m2	899.66	$78.82	$70,910.89
Losa de concreto estampado color y molde según diseño, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador acrílico marca spg, o similar para concreto estampado, pavimento de concreto fc 200 kg/cm2, agregado de 38 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cms, 0.10mts de espesor, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y equipo.	m2	899.66	$486.09	$437,318.94
Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta	m2	899.66	$9.42	$8,470.80
Construcción Red Agua Potable.			**$0.00**	**$86,453.22**
Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de polietileno de alta densidad Rd-9 de ½" diametro tramo de 0.00 a 2.00 mts. Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno de alta densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo.	pza	44.00	$1,964.85	$86,453.22
Drenaje Sanitario.			**$0.00**	**$122,274.75**
Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 de 6" de diámetro, hasta 6.00 mts de long. incluye: excavación en terreno tipo II, plantilla de tepetate de 10cmts. de espesor, materiales, mano de obra, herramiento y/0 equipo.	pza	17.00	$2,703.87	$45,965.71

arq.salvador.ramirez@construcralsa.com
477-325-8951
Nextel: 62*164 96*9
Aldama #126 Col. Centro
CP: 47180 Arandas Jal.
CRALSA
Servicios Integrales en Construcción

Construcción de registro sanitario en banqueta a base de tubo de 12" de diametro con tapa de fo.fo. el precio incluye: revocado con concreto hecho en obra fc 200 kg/cm2, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	44.00	$1,545.75	$68,013.07
Suministro y colocación Brocal/Tapa de policoncreto para pozo de visita de 1.05 mts Ø exterior y 0.61 mts Ø interior.	pza	2.00	$4,147.98	$8,295.96
Alumbrado Público.			**$0.00**	**$284,244.48**
Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y mano de obra especializada.	ml	325.00	$8.90	$2,891.16
Suministro y colocación de Registro de concreto prefabricado de 0.4 x 0.4 x 0.60mts. con marco galvanizado. Incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	11.00	$1,231.35	$13,544.84
Suministro y colocación de base rectangular de concreto fc=200 kg/cm2 0.40 x 0.40 x 0.80 mts.. prefabricada, Ancla conformada por varilla de rosca corrida de 3 4" y estribos de alambrón de 1/4" amarrado con alambre recocido, estribos a cada 15 cm, colocados solo en la varilla roscada de 3 4", terminado pulido. Incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	11.00	$2,015.97	$22,175.66
Suministro y colocación de Tubo de polipropileno de alta densidad RD 17 de 1 1/2" de diametro, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo.	ml	325.00	$46.92	$15,250.61
Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja tensión 2+1 cal. 2 tipo XLP en 220v en ducto tipo PAD liso de 38mm y trabajos de obra.	ml	325.00	$125.89	$40,913.36
Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de registro a luminario de poste de 7mts y trabajos de mano de obra.	pza	11.00	$797.06	$8,767.68
Suministro y colocación de poste metalico conico circular color blanco de 7m de altura, incluye: flete y anclas coladas en concreto y maniobras con gruas para la instalación.	pza	11.00	$8,889.18	$97,780.93
Suministro y colocación de luminario tipo vial de 90watts LED, incluye: brazo de 2" de diám. x 1.80 mts. y trabajos de instalaión.	pza	11.00	$7,538.20	$82,920.24

Subtotal	**$2,787,883.02**
IVA 16.00 %	**$446,061.28**
Total	**$3,233,944.30**

arq.salvador.ramirez@construcralsa.com
477-325-8951
Nextel: 62*164 96*9
Aldama #126 Col. Centro
CP: 47180 Arandas Jal.
CRALSA
Servicios Integrales en Construcción